

СОГЛАСОВАНО:

« » 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Ремонт Ключевского СДК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 1218456,72 руб.

строительных работ 963674,23 руб.

монтажных работ 51706,37 руб.

Средства на оплату труда 89117,57 руб.

Сметная трудоемкость 9686,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего			В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт 1-го этажа													
Помещения 7 и 8													
1	ФЕРп57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,101 10,1 / 100	641	595,99	45,01	19,44	64,74	60,2	4,54	1,96	
2	ФЕРп65-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,024 2,4 / 100	731,64	721,64	10	4,32	17,56	17,32	0,24	0,1	
3	ФЕРп65-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,05 5 / 100	587,05	582,05	5	2,16	29,35	29,1	0,25	0,11	
4	ФЕРп65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,14 14 / 100	328,71	288,02	7,09	1,35	46,02	40,32	0,99	0,19	
5	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,024 2,4 / 100	758,13	611,07	6,14	0,91	18,2	14,67	0,15	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-24.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	2,3952 ø9,91	70,4				168,62			
7	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,05 5 / 100	695,27	637,26	2,64	0,4	34,76	31,86	0,13	0,02
8	ФССЦ-24.3.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	4,99 ø10,91	39,36				196,41			
9	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,14 7*2 / 100	1428,21	921,99	468,26	0,09	199,95	129,08	65,56	0,01
10	ФССЦ-24.3.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRs с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм	м	14,07 ø11,91*10	4,6				64,72			
11	ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,101 (8,2*3,9) / 100	9047,81	1046,88	142,03	53,61	913,83	105,73	14,35	5,41
Доводчики на двери												
61	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	13,84	11,01	2,11		27,68	22,02	4,22	
62	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27				856,54			
Сантехнические работы												
63	ФЕРp65-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж умывальников и раковин	100 шт	0,01 1 / 100	445,72	437,59	8,13	3,51	4,46	4,38	0,08	0,04
64	ФЕРp65-4-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 шт	0,02 2 / 100	553,63	544,56	9,07	3,92	11,07	10,89	0,18	0,08
65	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1 1 / 10	268,98	208,27	18,52	4,31	26,9	20,83	1,85	0,43
66	ФССЦ-18.2.01.05-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифонным бутылочным латунным и выпускном.: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	1 ø12 p1	130				130			
67	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2 2 / 10	461,63	234,33	35,63	8,84	92,33	46,87	7,13	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	2 Ф13,р1	318				636			
Раздел 2. Ремонт 2-го этажа												
Помещения 3 и 5												
73	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,288 (1,8*2*8) / 100	398,87	369,8	29,07	12,56	114,87	106,5	8,37	3,62
74	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,08 8 / 100	1125,15	1051,72	73,43	9,45	90,01	84,14	5,87	0,76
75	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,072 (1,8*0,5*8) / 100	761,66	761,66			54,84	54,84		
76	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,288 (1,8*2*8) / 100	10107,89	1303,66	255,21	50,32	2911,07	375,45	73,5	14,49
77	Прайс-лист	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (ИМТ=2713,31/1,27,18)	м2	28,8 Ф14,р1	314,92				9069,7			
78	ФССЦ-08.1.02.17-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	6,24 0,78*8	108,27				675,6			
79	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,144 (1,8*8) / 100	8481,17	182,37	21,9	4,43	933,29	26,26	3,15	0,64
80	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	14,4 1,8*8	64,35				926,64			
81	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,036 (1,8*0,25*8) / 100	9874,22	961,76	21,88	3,51	355,47	34,62	0,79	0,13
82	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,028152 -Ф15,р1	11200				-315,3			
83	ФССЦ-08.1.02.03-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водостлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	14,4 1,8*8	26,41				380,3			
84	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,232 (2*1,8*2*0,5*8) / 100	1563,91	1528,19	35,36	6,88	362,83	354,54	8,2	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	24,36 Ф16,р1	59,16				1441,14			
Помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6												
86	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	2,695 269,5 / 100	4487,01	413,34	72,67	17,46	12092,49	1113,95	195,85	47,05
87	ФССЦ-11.2.09.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм	100 м2	-2,767765 -Ф17,р1	3834				-10611,61			
88	ФССЦ-11.2.09.05-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 10 мм	м2	276,7765 Ф17,р1*100	38,02				10523,04			
89	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2	0,2695 (269,5*0,1) / 100	630,96	549,5	81,46	37,79	170,04	148,09	21,95	10,18
90	ФССЦ-14.5.11.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,02695 269,5*0,1*1/1000	11397,1				307,15			
91	ФЕР15-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование поверхностей: деревянных (прим.)	100 м2	2,695 269,5 / 100	207,94	29,19	19,07	0,58	560,4	78,67	51,39	1,56
92	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-27,89325 -Ф18,р1	15,25				-425,37			
93	Прайс-лист	Грунтовка Faibio Eurosol 044 (МАТ=320/1,27,18)	кг	40,425 0,15*269,5	37,14				1501,38			
94	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,975 (269,5*172) / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	387,12	343,53	42,71	10,27
95	ФССЦ-01.6.03.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТ ACCZENT TIMBER" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	89,45 Ф19,р1	86,62				8614,35			
96	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей «Бустилат»	т	0,04875 Ф19,р2/1000	11300				550,88			
97	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	1,72 172 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	682,93	606,02	75,34	18,11
98	ФССЦ-01.6.03.04-0313 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум спортивный гетерогенный: "ТАРКЕТ OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	175,44 Ф28,р1	177,71				31177,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей «Бустилат»	Т	0,086 φ28.p2/1000	11300				971,8			
Двери												
100	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1575 (0,9*2,1*3+1,2*2,1*4) / 100	288,06	288,06			45,37	45,37		
101	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,07 7 / 100	1579,15	1437,99	141,16		110,54	100,66	9,88	
102	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,1197 (0,9*2,1*1+1,2*2,1*4) / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	418,19	98,38	115,87	18,42
103	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	1,89 0,9*2,1*1	218,09				412,19			
104	ФССЦ-11.2.02.01-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2	10,08 1,2*2,1*4	209,05				2107,22			
105	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых	компл.	1	94,68				94,68			
106	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухполых	компл.	4	94,68				378,72			
107	ФССЦ-01.7.04.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	5	57,09				285,45			
108	ФЕР15-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	100 м2	0,25137 (1,89+10,08)*2,1 / 100	70,37	65,62	2,91	0,58	17,69	16,49	0,73	0,15
109	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	Т	0,003016 φ28.p1/1000	15481				46,69			
Помещение 1, 2, 3, 4, 5, 6												
110	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	3,78 378 / 100	162,24	162,24			613,27	613,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	ФЕРп61-1-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	3,78 378 / 100	321,53	303,12	17,16	10,18	1215,38	1145,79	64,86	38,48
112	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	3231,9 Φ20 p1*1000	2,07				6690,03			
113	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	49,14 378*0,13	9,14				449,14			
114	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,78 378 / 100	675,6	384,81	10,49	2,01	2553,77	1454,58	39,65	7,6
115	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,23814 Φ21 p1	15481				3686,65			
Помещения 1, 2												
116	ФЕРп61-1-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,173 (13,6~3,8) / 100	374,69	355,4	17,97	10,72	64,82	61,48	3,11	1,85
117	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	156,911 Φ22 p1*1000	2,07				324,81			
118	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2,249 17,3*0,13	9,14				20,56			
119	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,173 17,3 / 100	792,1	483,48	11,14	2,13	137,03	83,64	1,93	0,37
120	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,011937 Φ23 p1	15481				184,8			
Помещения 3, 4, 5, 6												
121	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	2,522 282,2 / 100	6623,23	963,12	324,71	63,39	16703,79	2428,99	818,92	159,87
Электромонтажные работы												
122	ФЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,02 2 / 100	1076,79	920,58	35,54	5,02	21,54	18,41	0,71	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	Прайс-лист	Светильник светодиодный ДПО IP20 без ламп (аналог ЛПО-2х36) (61299 DPO-04) ((MAT=631/1, 27, 18))	шт	2	73,24				146,48			
126	Прайс-лист	Лампа светодиодная LED 20Вт G13 4000К T8 1200mm Elementary Glass Gauss ((MAT=164/1, 27, 18))	шт	4 2'2	19,03				76,12			
128	ФЕРм08-03-594-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Светильник отдельно устанавливаемый: на штыхах с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,48 48 / 100	1523,57	1341,18	53,31	7,53	731,31	643,77	25,59	3,61
130	Прайс-лист	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x19 4000K 3000Лм призма IP20 (AL2115) ((MAT=659/1, 27, 18))	шт	48	99,7				4785,6			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Письмо Минстроя России от 04.10.2019 № 37341-ДВ/09 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2019 г. Объекты культуры ПЗ=7,29 (ОЗП=7,29; ЭМ=7,29; ЗПМ=7,29; МАТ=7,29; ТЗ=7,29; ТЗМ=7,29) (Поз. 1-4, 63-64, 5-10, 65-68, 11, 86-88, 94-99, 61-62, 73-75, 100-101, 76-80, 102-107, 81-85, 91-93, 108-109, 114-115, 119-121, 89-90, 110-113, 116-118, 122, 124, 126, 128, 130)												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-10, 65-68, 11, 86-88, 94-99, 61-62, 76-80, 102-107, 81-85, 91-93, 108-109, 114-115, 119-121, 89-90, 122, 124, 126, 128, 130)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 747,44) (Поз. 2-4, 63-64)												
79% ФОТ (от 9095,01) (Поз. 111-113, 116-118)												
80% ФОТ (от 4923,89) (Поз. 1, 110)												
82% ФОТ (от 2886,04) (Поз. 73-75, 100-101)												
90% *0,9 ФОТ (от 1518,89) (Поз. 61-62, 89-90)												
95% ФОТ (от 5585,19) (Поз. 122, 124, 126, 128, 130)												
105% *0,9 ФОТ (от 38588,76) (Поз. 84-85, 91-93, 108-109, 114-115, 119-121)												
118% *0,9 ФОТ (от 4498,24) (Поз. 76-80, 102-107)												
120% *0,9 ФОТ (от 291,43) (Поз. 81-83)												
123% *0,9 ФОТ (от 18922,39) (Поз. 11, 86-88, 94-99)												
128% *0,9 ФОТ (от 2060,28) (Поз. 5-10, 65-68)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 14313,19) (Поз. 2-4, 63-64, 110-113, 116-118)												
55% *0,85 ФОТ (от 38588,76) (Поз. 84-85, 91-93, 108-109, 114-115, 119-121)												
62% ФОТ (от 2886,04) (Поз. 73-75, 100-101)												
63% *0,85 ФОТ (от 4498,24) (Поз. 76-80, 102-107)												
65% ФОТ (от 5585,19) (Поз. 122, 124, 126, 128, 130)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65%*0.85 ФОТ (от 291,43) (Поз. 81-83)									161,02			
68% ФОТ (от 453,15) (Поз. 1)									308,14			
70%*0.85 ФОТ (от 1334,28) (Поз. 89-90)									793,9			
75%*0.85 ФОТ (от 18922,39) (Поз. 11, 86-88, 94-99)									12063,02			
83%*0.85 ФОТ (от 2060,29) (Поз. 5-10, 65-68)									1453,53			
85%*0.85 ФОТ (от 184,61) (Поз. 61-62)									133,38			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Полы (ремонтно-строительные)									1142,61			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									1717,5			
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									15659,32			
Полы									439134,02			
Строительные металлические конструкции									6760,64			
Проемы (ремонтно-строительные)									7185,83			
Деревянные конструкции									140854,61			
Кровли									3580,29			
Отделочные работы									256173,85			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									5555,34			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									10282,7			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									75627,52			
Итого									963674,23			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах									51706,37			
Итого									51706,37			
Итого									1015380,6			
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы									780939,34			
ФОТ									15020,74			
Накладные расходы									89117,57			
									85458,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								47936,36			
	НДС 20%								203076,12			
	ВСЕГО по смете								1218456,72			

Составил: _____ консультант Желтышев И.М.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)