

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУК "Суксунская

централизованная библиотечная
система

Н.П. Возикова

2020 г.



2020 г.

Муниципальное учреждение культуры "Суксунская централизованная библиотечная система"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт помещений центральной библиотеки МУК "Суксунская ЦБС" по адресу: п. Суксун, ул. Колхозная, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1702900,8 руб.
 строительных работ _____ 1307521 руб.
 монтажных работ _____ 111563 руб.
 Средства на оплату труда _____ 18398 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1981.69 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт помещений библиотеки												
потолок												
1	ФЕРп67-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 шт	0,18	50,24	49,3	0,94	0,41	9	9		
2	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м	1	23,94	9,68	1,78	0,26	24	10	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м	1	68,7	50,67	3,55	0,5	69	51	4	1
4	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	1000 м	0,1	3036,7				304			
5	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	1,07	6623,23	963,12	324,71	63,39	7087	1031	347	68
6	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 шт	0,18	3323,23	2118,91	185,15	24,85	598	381	33	4
7	ФССЦ-20.3.03.07-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-54-L00-V с декоративной накладкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	шт	18	766,88				13804			

решетки

8	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,1	1203,03	607,69	6,05		120	61	1	
9	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м2	11,2	15				168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016, №1039/пр	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м	12,2	6,16				75			
11	ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м	23,4	6,86				161			
14	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	шт	5	26,28	15,97	2,75	0,26	131	80	14	1
15	ФССЦ-11.3.03.12-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м2	3	75,58				227			

окна

16	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,454	398,87	369,8	29,07	12,56	181	168	13	6
17	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 шт	0,14	1125,15	1051,72	73,43	9,45	158	148	10	1
18	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,072	761,66	761,66			55	55		
19	ФЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,454	11367,25	1410,02	255,21	50,32	5161	640	116	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м	0,28	6481,17	182,37	21,9	4,43	1815	51	6	1
22	Прайс-лист	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-18, площадью 3,24 м2 (ГОСТ 30674-99) ((МАТ=10500), ЗСР МАТ=2% к расх) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Материалы в текущих ценах	шт	14	10710				149940			
23	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м	28	74,91				2097			
24	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,084	9874,22	961,76	21,88	3,51	829	81	2	
25	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,3024	4206,63	1895,72	64,4	27,81	1272	573	19	8
26	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,3024	675,6	384,81	10,49	2,01	204	116	3	1
27	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	т	0,0191	15481				296			
полы												
28	ФЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и рефина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	1,92	92,9	88,84	4,06	1,76	178	171	7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м	1,6	29,41	29,41			47	47		
30	ФЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	1,92	116,22	116,22			223	223		
31	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	1,92	59,83	59,83			115	115		
32	ФЕРр51-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м3	0,28	3992,94	3697,2	1,31	0,23	1118	1035		
33	ФССЦ-02.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м3	28	129,13				3616			
34	ФЕР11-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	1,92	529,86	291,49	190,65	127,83	1017	560	366	245
35	ФССЦ-04.1.02.05-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м3	19,38	600				11628			
36	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	1,92	27158,84	2053,2	24,15	17,51	52145	3942	46	34
37	ФССЦ-14.4.01.21-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт-эмаль "Спецназ", серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	кг	20	18,05				361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м	1,6	232,03	226,53	5,5	1,38	371	362	9	2
39	ФССЦ-06.2.05.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические плитусные прямые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м	161,6	23,73				3835			
двери												
40	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,09	288,06	288,06			26	26		
41	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 шт	0,05	1579,15	1437,99	141,16		79	72	7	
42	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,1	3493,69	821,89	967,98	153,9	349	82	97	15
43	ФССЦ-11.2.02.01-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	м2	10	214,7				2147			
44	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,04	4206,63	1895,72	64,4	27,81	168	76	3	1
45	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	100 м2	0,04	675,6	384,81	10,49	2,01	27	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	л	2,5	85,77				214			
СТЕНЫ												
47	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие обоев, простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	100 м2	4,3	81,12	81,12			349	349		
48	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	100 м2	4,3	64,16	63,01	0,97	0,26	276	271	4	1
49	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	л	55,9	43,58				2436			
50	ФЕР15-02-015-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	100 м2	4,3	923,52	697,86	75,48	45,92	3971	3001	325	197
51	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	кг	4138	2,07				8566			
52	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года. "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	100 м2	4,3	64,16	63,01	0,97	0,26	276	271	4	1
53	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	л	55,9	43,58				2436			
54	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край. Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7, 18	100 м2	4,3	1033,68	380,71	10,41	1,97	4445	1637	45	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года "Пермский край Объекты культуры" (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09) СМР=7,18	л	129	85,77				11064			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									296268	15710	1483	621
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									298533	17626	1832	772
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 11, 25-27, 44-46, 48-50, 52-55, 8, 19-20, 23, 42-43, 24, 34-39)									2265	1916	348	151
Накладные расходы									18151			
В том числе, справочно:												
75% ФОТ (от 1035) (Поз. 32-33)									776			
77% ФОТ (от 349) (Поз. 47)									269			
80% ФОТ (от 559) (Поз. 28-31)									447			
82% ФОТ (от 476) (Поз. 15-18, 40-41)									390			
85% ФОТ (от 9) (Поз. 1)									8			
95% ФОТ (от 447) (Поз. 2-4, 6-7)									425			
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 8396) (Поз. 5, 11, 25-27, 44-46, 48-50, 52-55)									7976			
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 1008) (Поз. 8, 19-20, 23, 42-43)									1068			
108% = 120%*0,9 ФОТ (от 93) (Поз. 24)									100			
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 5945) (Поз. 34-39)									6599			
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 81) (Поз. 14)									93			
Сметная прибыль									10017			
В том числе, справочно:												
45% ФОТ (от 1035) (Поз. 32-33)									466			
50% ФОТ (от 349) (Поз. 47)									175			
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 8396) (Поз. 5, 11, 25-27, 44-46, 48-50, 52-55)									3946			
62% ФОТ (от 476) (Поз. 15-18, 40-41)									295			
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 1008) (Поз. 8, 19-20, 23, 42-43)									544			
65% ФОТ (от 456) (Поз. 1-4, 6-7)									297			
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 93) (Поз. 24)									51			
68% ФОТ (от 559) (Поз. 28-31)									380			
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 5945) (Поз. 34-39)									3805			
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 81) (Поз. 14)									58			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									1307521			
Итого Монтажные работы									111563			
Итого									1419084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									279075			
Машины и механизмы									1832			
ФОТ									18398			
Накладные расходы									18151			
Сметная прибыль									10017			
НДС 20%									283816,8			
ВСЕГО по смете									1702900,8			

Составил: _____ консультант Желтышев И.М.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)