

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам



Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт помещений ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) ГОАОУ "СОСШ "Спарта" по адресу: г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

(наименование стройки)

Текущий ремонт помещений ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) ГОАОУ "СОСШ "Спарта" по адресу: г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-03

на Электромонтажные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание акт комиссионного осмотра №1 от 11.03.2024г, ВОР №3 от 12.03.2024 г.

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 - Приложение №1
"Новгородская область: объекты образования -прочие"

53. Новгородская область

ГОАОУ "СОСШ "Спарта" по адресу: г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2023 г. (Январь 2000) г.

Сметная стоимость 165,05 (18,76) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 15,35 (0,47) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 9,96 (0,61) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 49,306 чел. час

монтажных работ 155,09 (18,15) тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов 0,454 чел. час

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 0 (0) тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№1 Общестроительные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Санузел											
1	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					143,48		2,87	32,46	93,16
	2	ЭМ					2,5		0,05		
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,02	32,46	0,65
		ЗТ	чел.-ч	17,89		0,3578					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0016					
		Итого по расценке					145,98		2,92		
		ФОТ							2,89		93,81
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			2,63		85,37
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			1,39		45,03

		Всего по позиции						6,94		
2	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02		0,02				
	1	ОТ					1 301,5	26,03	32,46	844,93
	2	ЭМ					179,3	3,59		
	3	в т.ч. ОТм					24,85	0,5	32,46	16,23
	4	М					45,7	0,91		
		ЗТ	чел.-ч	131,2		2,624				
		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,0396				
		Итого по расценке					1 526,5	30,53		
		ФОТ						26,53		861,16
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%		25,73		835,33
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%		13,53		439,19
		Всего по позиции						69,79		
3	[20.3.03.07-0093] (0)	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт	2		2	731,64	1 463,28		
		Всего по позиции						1 463,28		
4	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток V=1/100	100 шт	0,01		0,01				
	1	ОТ					218,59	2,19	32,46	71,09
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,241				
		Итого по расценке					218,59	2,19		
4.1	[20.4.03.05-0003] (0)	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,01	2 202	22,02		
		ФОТ						2,19		71,09
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%		1,99		64,69

[illegible]

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№2 Тренерская											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тамбур											
8	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ					143,48		1,43	32,46	46,42
	2	ЭМ					2,5		0,03		
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,01	32,46	0,32
		ЗТ	чел.-ч	17,89		0,1789					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0008					
		Итого по расценке					145,98		1,46		
		ФОТ							1,44		46,74
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			1,31		42,53
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			0,69		22,44
		Всего по позиции							3,46		
9	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ					1 301,5		13,02	32,46	422,63
	2	ЭМ					179,3		1,79		
	3	в т.ч. ОТм					24,85		0,25	32,46	8,12

	4	М					45,7		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	131,2		1,312					
		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,0198					
		Итого по расценке					1 526,5		15,27		
		ФОТ							13,27		430,75
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			12,87		417,83
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			6,77		219,68
		Всего по позиции							34,91		
10	[20.3.03.07-0093] (0)	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт	1		1	731,64		731,64		
		Всего по позиции							731,64		
11	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ					218,59		2,19	32,46	71,09
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,241					
		Итого по расценке					218,59		2,19		
11.1	[20.4.03.05-0003]	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,01	2 202		22,02		
		ФОТ							2,19		71,09
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			1,99		64,69
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			1,05		34,12
		Всего по позиции							27,25		
12	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена: выключателей V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		

12.1	[20.4.01.01-0012]	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10		0,2	99,5		19,9		
		ФОТ							4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							30,35		
Тренерская											
13	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					143,48		2,87	32,46	93,16
	2	ЭМ					2,5		0,05		
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,02	32,46	0,65
		ЗТ	чел.-ч	17,89		0,3578					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0016					
		Итого по расценке					145,98		2,92		
		ФОТ							2,89		93,81
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			2,63		85,37
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			1,39		45,03
		Всего по позиции							6,94		
14	ФЕРм08-03-594- 17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					1 301,5		26,03	32,46	844,93
	2	ЭМ					179,3		3,59		
	3	в т.ч. ОТм					24,85		0,5	32,46	16,23
	4	М					45,7		0,91		
		ЗТ	чел.-ч	131,2		2,624					

		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,0396					
		Итого по расценке					1 526,5		30,53		
		ФОТ							26,53		861,16
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			25,73		835,33
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			13,53		439,19
		Всего по позиции							69,79		
15	[20.3.03.07-0093] (0)	Светильник потолочный ГМ: А40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт	2		2	731,64		1 463,28		
		Всего по позиции							1 463,28		
16	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		
16.1	[20.4.03.05-0003]	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,02	2 202		44,04		
		ФОТ							4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							54,49		
17	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена: выключателей V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		
17.1	[20.4.01.01-0012]	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10		0,2	99,5		19,9		

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		

№3 Раздевалки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мужская раздевалка+санузел											
18	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=9/100	100 шт	0,09		0,09					
	1	ОТ					143,48		12,91	32,46	419,06
	2	ЭМ					2,5		0,23		
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,1	32,46	3,25
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,6101					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0072					
		Итого по расценке					145,98		13,14		
		ФОТ							13,01		422,31
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			11,84		384,3
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			6,24		202,71
		Всего по позиции							31,22		
19	ФЕРм08-03-594-17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 V=9/100	100 шт	0,09		0,09					
	1	ОТ					1 301,5		117,14	32,46	3 802,36

	2	ЭМ					179,3		16,14		
	3	в т.ч. ОТм					24,85		2,24	32,46	72,71
	4	М					45,7		4,11		
		ЗТ	чел.-ч	131,2		11,808					
		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,1782					
		Итого по расценке					1 526,5		137,39		
		ФОТ							119,38		3 875,07
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			115,8		3 758,82
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			60,88		1 976,29
		Всего по позиции							314,07		
20	[20.3.03.07-0093] (0)	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт	9		9	731,64		6 584,76		
		Всего по позиции							6 584,76		
21	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		
21.1	[20.4.03.05-0003] (0)	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,02	2 202		44,04		
		ФОТ							4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							54,49		
22	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена: выключателей V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					

		Итого по расценке					218,59		4,37		
22.1	[20.4.01.01-0012]	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10		0,2	99,5		19,9		
		ФОТ							4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							30,35		
23	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					143,48		2,87	32,46	93,16
	2	ЭМ					2,5		0,05		
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,02	32,46	0,65
		ЗТ	чел.-ч	17,89		0,3578					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0016					
		Итого по расценке					145,98		2,92		
		ФОТ							2,89		93,81
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			2,63		85,37
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			1,39		45,03
		Всего по позиции							6,94		
24	ФЕРм08-03-593- 19 (0)	Светильник в подвесных потолках V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					936,45		18,73	32,46	607,98
	2	ЭМ					36,22		0,72		
	3	в т.ч. ОТм					5,02		0,1	32,46	3,25
	4	М					120,73		2,41		
		ЗТ	чел.-ч	94,4		1,888					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,008					

		Итого по расценке					1 093,4		21,86		
		ФОТ							18,83		611,23
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			18,27		592,89
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			9,6		311,73
		Всего по позиции							49,73		
25	[20.3.03.04-0181] (0)	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа: AL/R 1x18	шт	2		2	144,92		289,84		
		Всего по позиции							289,84		
26	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ					218,59		2,19	32,46	71,09
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,241					
		Итого по расценке					218,59		2,19		
26.1	[20.4.03.05-0003]	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,01	2 202		22,02		
		ФОТ							2,19		71,09
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			1,99		64,69
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			1,05		34,12
		Всего по позиции							27,25		
27	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена: выключателей V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		
27.1	[20.4.01.01-0012]	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10		0,2	99,5		19,9		

		ФОТ							4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							30,35		
Женская раздевалка+санузел											
28	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=7/100	100 шт	0,07		0,07					
	1	ОТ					143,48		10,04	32,46	325,9
	2	ЭМ					2,5		0,18		
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,08	32,46	2,6
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,2523					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0056					
		Итого по расценке					145,98		10,22		
		ФОТ							10,12		328,5
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			9,21		298,94
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			4,86		157,68
		Всего по позиции							24,29		
29	ФЕРм08-03-594- 17 (0)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 V=7/100	100 шт	0,07		0,07					
	1	ОТ					1 301,5		91,11	32,46	2 957,43
	2	ЭМ					179,3		12,55		
	3	в т.ч. ОТм					24,85		1,74	32,46	56,48
	4	М					45,7		3,2		
		ЗТ	чел.-ч	131,2		9,184					
		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,1386					
		Итого по расценке					1 526,5		106,86		

		ФОТ							92,85		3 013,91
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			90,06		2 923,49
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			47,35		1 537,09
		Всего по позиции							244,27		
30	[20.3.03.07-0093] (0)	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт	7		7	731,64		5 121,48		
		Всего по позиции							5 121,48		
31	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		
31.1	[20.4.03.05-0003]	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,02	2 202		44,04		
		ФОТ							4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							54,49		
32	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена: выключателей V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					218,59		4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218,59		4,37		
32.1	[20.4.01.01-0012]	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10		0,2	99,5		19,9		
		ФОТ							4,37		141,85

	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			2,1		68,09
		Всего по позиции							30,35		
33	ФЕРм08-03-593- 19 (0)	Светильник в подвесных потолках V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	1	ОТ					936,45		18,73	32,46	607,98
	2	ЭМ					36,22		0,72		
	3	в т.ч. ОТм					5,02		0,1	32,46	3,25
	4	М					120,73		2,41		
		ЗТ	чел.-ч	94,4		1,888					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,008					
		Итого по расценке					1 093,4		21,86		
		ФОТ							18,83		611,23
	Пр/611-049.3-1 от 26.07.2022	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			18,27		592,89
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			9,6		311,73
		Всего по позиции							49,73		
34	[20.3.03.04-0181] (0)	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа: AL/R 1x18	шт	2		2	144,92		289,84		
		Всего по позиции							289,84		
35	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена: розеток V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ					218,59		2,19	32,46	71,09
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,241					
		Итого по расценке					218,59		2,19		
35.1	[20.4.03.05-0003]	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	1		0,01	2 202		22,02		

		ФОТ						2,19		71,09
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%		1,99		64,69
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%		1,05		34,12
		Всего по позиции						27,25		
36	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена: выключателей V=2/100	100 шт	0,02		0,02				
	1	ОТ					218,59	4,37	32,46	141,85
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482				
		Итого по расценке					218,59	4,37		
36.1	[20.4.01.01-0012]	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	10		0,2	99,5	19,9		
		ФОТ						4,37		141,85
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%		3,98		129,08
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%		2,1		68,09
		Всего по позиции						30,35		
		ИТОГО:						13 291,05		24 366,75

		Итого прямые затраты по разделу 3: Раздевалки		12 842,49		9 807,15
		<i>в том числе</i>				
		оплата труда (ОТ)		302,13		9 807,15
		эксплуатация машин и механизмов		30,59		0
		<i>в том числе</i>				
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		30,59		0
		<i>в том числе</i>				
		оплата труда машинистов (ОТм)		4,38		142,19
		доплаты к оплате труда машинистов		0		0
		материальные ресурсы		12 509,77		0

		<i>в том числе</i>			
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		12 509,77	0
		дополнительная перевозка материальных ресурсов		0	0
		перевозка		0	0
		Итого ФОТ (справочно)		306,51	9 949,34
		Итого накладные расходы		293,94	9 540,56
		Итого сметная прибыль		154,62	5 019,04
		Итого оборудование		0	0
		<i>в том числе</i>			
		оборудование без учета дополнительной перевозки		0	0
		дополнительная перевозка оборудования		0	0
		Итого прочие затраты		0	0
		Итого по разделу 3: Раздевалки		13 291,05	24 366,75
		<i>в том числе</i>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0	0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0	0

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ			
		ВСЕГО строительные работы		610,24	9 964,06
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты		481,95	5 801,33
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)		92,01	2 986,66
		эксплуатация машин и механизмов		0,59	7,46
		<i>в том числе</i>			
	Письмо Минстрой РФ от 28.11.2023 №73528-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0,59	12,64 7,46
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда машинистов (ОТм)		0,25	8,12
		доплаты к оплате труда машинистов		0	0

		материальные ресурсы		389,35		2 807,21
		<i>в том числе</i>				
	Письмо Минстрой РФ от 28.11.2023 №73528-ИФ/09	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		389,35	7,21	2 807,21
		дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
		перевозка		0		0
		Всего ФОТ (справочно)		92,26		2 994,78
		Всего накладные расходы		83,98		2 725,22
		Всего сметная прибыль		44,31		1 437,51
		ВСЕГО монтажные работы		18 145,38		155 089
		<i>в том числе</i>				
		Всего прямые затраты		17 573,76		136 533,71
		<i>в том числе</i>				
		оплата труда (ОТ)		380,75		12 359,14
		эксплуатация машин и механизмов		39,22		495,74
		<i>в том числе</i>				
	Письмо Минстрой РФ от 28.11.2023 №73528-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39,22	12,64	495,74
		<i>в том числе</i>				
		оплата труда машинистов (ОТм)		5,49		178,22
		доплаты к оплате труда машинистов		0		0
		материальные ресурсы		17 153,79		123 678,83
		<i>в том числе</i>				
	Письмо Минстрой РФ от 28.11.2023 №73528-ИФ/09	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		17 153,79	7,21	123 678,83
		дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
		перевозка		0		0
		Всего ФОТ (справочно)		386,24		12 537,36

		Всего накладные расходы		374,65		12 161,24
		Всего сметная прибыль		196,97		6 394,05
		ВСЕГО по смете		18 755,62		165 053,06
		<i>в том числе</i>				
		Всего прямые затраты		18 055,71		142 335,04
		<i>в том числе</i>				
		оплата труда (ОТ)		472,76		15 345,8
		эксплуатация машин и механизмов		39,81		503,2
		<i>в том числе</i>				
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39,81		503,2
		<i>в том числе</i>				
		оплата труда машинистов (ОТм)		5,74		186,34
		доплаты к оплате труда машинистов		0		0
		материальные ресурсы		17 543,14		126 486,04
		<i>в том числе</i>				
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		17 543,14		126 486,04
		дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
		перевозка		0		0
		Всего ФОТ (справочно)		478,5		15 532,14
		Всего накладные расходы		458,63		14 886,46
		Всего сметная прибыль		241,28		7 831,56
		Всего оборудование		0		0
		<i>в том числе</i>				
		оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
		дополнительная перевозка оборудования		0		0
		Всего прочие затраты		0		0
		Справочно				
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0

		затраты труда рабочих		49,31		49,31
		затраты труда машинистов		0,45		0,45
		Итого		18 755,62		165 053,06

Составил

Инженер-сметчик

К.Э-И. Савченко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]